

## 附件一

## 医院后门及保安室改造工程量清单与计价表

序号	工程项目名称	主要项目特征及工作内容	单位	工程量
1	原大门拆除及重新制作安装	1、材料费用 2、人工拆除及安装费用	m2	16.32
2	原梯步拆除后安装芝麻白花岗岩火烧板石材	1、材料费用 2、人工拆除及安装费用	m2	32.22
3	拆除及封堵原围墙+抹灰	1、材料费用 2、人工费用	m2	10.4
4	100mm厚混凝土找平层	1、材料费用 2、人工费用	m3	8.92
5	机械+人工平场（含挖树根一棵）	1、材料费用 2、人工费用	m2	89.2
6	室内地面地砖拆后更换（800*800地砖）	1、材料费用 2、人工拆除及安装费用	m2	32.04
7	外墙面原墙墙面砖拆除	1、人工拆除费用	m2	43.8
8	砖砌窗底+封门洞+室内隔墙（浇筑过梁）	1、材料费用 2、人工费用	m2	14.79
9	外墙面一般抹灰	1. 1:2水泥砂浆抹灰 20mm厚 2. 墙砖拆除后墙面需要重新抹灰	m2	73.38
10	内墙面乳胶漆	1. 基层综合考虑，界面剂处理； 2. 油漆品种、刷漆遍数：石膏板面刮腻子二道（甲供）无机涂料一底两面，喷涂滚涂综合 3. 其他：满足设计及规范要求 4. 计算规则：清单工程量按展开面积计算	m2	136.44
11	外墙面乳胶漆（白色）	1. 基层综合考虑，界面剂处理； 2. 油漆品种、刷漆遍数：石膏板面刮腻子二道（甲供）无机涂料一底两面，喷涂滚涂综合 3. 其他：满足设计及规范要求 4. 计算规则：清单工程量按展开面积计算	m2	26.28
12	外墙面乳胶漆（警务蓝）	1. 基层综合考虑，界面剂处理； 2. 油漆品种、刷漆遍数：石膏板面刮腻子二道（甲供）无机涂料一底两面，喷涂滚涂综合 3. 其他：满足设计及规范要求 4. 计算规则：清单工程量按展开面积计算	m2	17.52
13	顶面防水SBS 弹性体改性沥青防水卷材	1. SBS 弹性体改性沥青防水卷材 2. 做法：热熔法连接	m2	42.72
14	铝合金窗	1. 人工费及转运费	m2	6
15	室内强弱电线路改造	1、材料费用（墙面为暗槽，顶面明管，更换灯具插座等）	项	1
16	普通钢质防盗门	1、材料费用 2、人工费用	项	1
17	套装门	1、材料费用 2、人工费用	项	1
18	建筑垃圾清运	1、人工上车及车辆转运费	车	5
	合价			